



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tájékoztatjuk tisztelt Pályázókat, hogy a „ Budapest Óhegy utca (Óhegy u. 27-33 közötti szakasz) – halaszthatatlan, soron kívüli – csatornarekonstrukció T3-T5 jelű aknák között ” tárgyú ajánlati felhívás megnevezése, költségvetési kiírása az alábbiak szerint módosul, - illetve, a módosításokkal összhangban a műszaki tartalom ennek megfelelően pontosításra kerül.

Módosított megnevezés:

„ Budapest Óhegy utca (Óhegy u. 27-33 közötti szakasz) – halaszthatatlan, soron kívüli – csatornarekonstrukció T4 és T5 jelű aknák között 45,6 fm hosszon „

Módosított költségvetési kiírás:

4.sz. melléklet: Árazott költségvetés		KÖLTSÉGVETÉS					
Ajánlat kérő:	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.						
Tárgy: Budapest Óhegy utca (Óhegy u. 27-33 közötti szakasz) – halaszthatatlan, soron kívüli – csatornarekonstrukció T4 és T5 jelű aknák között 45,6 fm hossz							
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	Meglévő üzemelő 60/90 csatorna átépítése 50/100 SN10000 ÜPE csővel	45,6	fm			0	0
2	Tisztítóakna átépítése DN100 méretben előregyártott elemekből, DN600 FCSM feliratos, D400 teherbírású BEGU fedlappal	1	db			0	0
3	Házibekötés átépítése DN300 KG-PVC SN8 csőből (7 fm)	1	db			0	0
4	Házibekötés átépítése DN250 KG-PVC SN8 csőből (8,3 fm)	1	db			0	0
5	Házibekötés átépítése DN150 KG-PVC SN8 csőből (8,4 fm)	1	db			0	0
6	Műszaki záró dokumentáció elkészítése (tartalma: bizonylatok, alapanyagok minőségi tanúsítványa, kivitelezői nyilatkozat, beárazott műszaki leltár) 1 példány papír alapon és 1 példány elektronikusan	1	db			0	0
	Rész összesen (Netto Ft)					0	0
	Ajánlati ár összesen (Netto Ft)						0
	ÁFA 27%						0
	Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)						0

Megjegyzés: A költségvetés tartalmazza továbbá a folyamatos, akadálymentes munkavégzéssel járó egyszeri fel- és levonulás költségét, kiviteli munkák organizációját, a kivitelezési feladatokat I. osztályú minőségben történő elkészítését, helyszíni organizációs terület kiépítését, ideiglenes szennyvízátemelés biztosítását, burkolatbontást, szennyvízvezeték bontását, szennyvízvezeték építését, anyag nélkül, tisztítóakna építését, földkiemelés és földvisszatöltést, tömörítést, dúcolást, Ckt. réteg kialakítását, anyaggal, munkaterület takarítása, kiszoruló anyagok, építési törmelékek elszállítása lerakóba

Dátum

Cégszerű aláírás

Műszaki leírás

Budapest X. kerület Óhegy utca (Óhegy u. 27-33 közötti szakasz) - halaszthatatlan, soron kívüli - csatornarekonstrukciója T4-T5 jelű aknák között

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. ajánlatot kér a Budapest X. kerület, Óhegy utca 27–33. szám előtti egyesített rendszerű gerinccsatorna átépítésének kivitelezésére kiviteli tervdokumentáció alapján.

Helyszín:

Óhegy utca 27–33. szám előtti közterület, a Szlávy utcai csomópontig.

A beruházás célja:

Az érintett, 60/90 cm tojásbeton egyesített csatorna műszaki állapota jelentősen leromlott. Az állapotvizsgálatok alapján a csatorna több szakaszán szerkezeti károsodások, korábbi javítások leválása, valamint jelentős iszapfelhalmozódás tapasztalható.

A rekonstrukció soron kívüli, halaszthatatlan beavatkozásnak minősül, mivel a csatorna további állapotromlása rövid időn belül üzemzavar kialakulását hordozza. Erre tekintettel a kivitelezés előbbi megkezdése indokolt.

A kivitelezés főbb műszaki tartalma

A kivitelezés során alábbi munkák elvégzése szükséges:

- meglévő 60/90 cm tojásprofilú beton gerinccsatorna átépítése 50/100 cm méretű ÜPE csővel 45,6 fm hosszon;
- nyílt árkos kivitelezés dúcolt munkaárok alkalmazásával;
- tisztítóakna átépítése DN100 méretben előregyártott elemekből, DN600 FCSM feliratos, DN400 teherbírású BEGU fedlappal,
- 1 db házibekötés átépítése DN300 KG-PVC SN8 csőből (7 fm)
- 1 db házibekötés átépítése DN250 KG-PVC SN8 csőből (8,3 fm)
- 1 db házibekötés átépítése DN150 KG-PVC SN8 csőből (8,4 fm)
- aszfalt és beton burkolatok nyomvonalas bontása,
- ideiglenes szennyvízátemelés biztosítása a kivitelezés teljes időtartama alatt;
- kiszoruló föld, építési-bontási hulladék elszállítása lerakóhelyre,
- nyíltvíztartást,
- útalap beton készítést,
- jelen felhívásnak nem része a házi bekötések cseréje és a víznyelők átépítése

Vállalkozó kötelezettsége továbbá:

- behajtási engedélyek, adók, járulékos költségek vállalása

Térítésmentesen FCSM vállalja:

- munkavégzéshez szükséges kiviteli tervet,
- forgalomtechnikai tervezést, kiépítést,
- vákuum kutas víztelenítés kiépítést, üzemeltetést,
- DN50/100 SN10000 ÜPE csőanyag biztosítását, helyszínre szállítva,
- aszfaltburkolat helyreállítását,
- végleges forgalomtechnika helyreállítását, burkolati jelek felfestését,
- favédelmi terv készítését, favédelem kiépítését, szükség esetén fakivágás, gallyazás,

Kivitelezési követelmények

A kivitelezést a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, valamint az érintett közműüzemeltetők és hatóságok előírásainak megfelelően kell elvégezni.

A kivitelező feladata különösen:

- a munkaterület biztonságos elhatárolása;
- közműszakfelületek megrendelése és koordinálása;
- a folyamatos csatornaüzem fenntartása ideiglenes átemeléssel;
- geodéziai bemérés elkészítése;
- a szükséges minőségellenőrzések és vizsgálatok elvégzése;
- a megvalósulási dokumentáció elkészítése.

A szerződés teljesítésének feltételei:

A kivitelezés csak a munkaterület hivatalos átadását követően kezdhető meg.

A munkák során különös figyelmet kell fordítani a meglévő közművek védelmére, valamint a folyamatos és biztonságos csatornaüzem fenntartására.

A kivitelezés ütemezése:

A beruházás soron kívüli, halaszthatatlan rekonstrukció, ezért a kivitelezés tervezett kezdési időpontja 2026. július 15. Kérjük, hogy ajánlatukat és a vállalt teljesítési határidőt ennek figyelembevételével határozzák meg.

Helyszínrajz:

halaszthatatlan, soron kívüli - csatornarekonstrukciója T4-T5 jelű aknák között



Kelt. 2026.07.09.