



**Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.**

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 054470/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

**" Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep Technológiai vízrendszer szakaszainak
gépészeti felújítása"**

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Telefon: +36 1 459-4267
E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

1203 Budapest Meddőhányó u 1

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Kötbervállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Aláírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít:

- Árajánlati adatlap
- Árazott költségvetés

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít:

- Átláthatósági nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat
- Referencia nyilatkozat
- Aláírási címpéldány
- Végzettséget igazoló dokumentum

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2026.09.18. 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Árajánlati adatlap
Árazott költségvetés
Átláthatósági nyilatkozat
Titoktartási nyilatkozat
Referencia nyilatkozat
Aláírási címpéldány
Végzettséget igazoló dokumentum

11. Ajánlattétel nyelve:

Magyar

12. Megbízás tervezett formája:

Megrendelés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításrendszer.
Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendszeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízta meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.

- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás



1.sz melléklet: Ajánlati adatlap

A J Á N L A T I A D A T L A P

Tárgy: " Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep Technológiai vízrendszer szakaszainak gépészeti felújítása"

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Fizetési ütemezés	
Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 45 nap)	
Garancia vállalás (min. 1 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás minimum (minimum 0,5%Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel (végzettséget igazoló dokumentum csatolandó)	

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz melléklet

	vsz-59	Kiadás/változat: 1 .O.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.....
		Oldalak száma: 10/10

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott, mint a (Cím:, Adószám,) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatonázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámmon;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a

cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozzuk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.

(1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

				KÖLTSÉGVETÉ			
Ajánlat kérő:	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.						
Tárgy:	Dél- pesti Szennyvíztisztító Telep Technológiai vízrendszer szakaszainak gépészeti felújítása						
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen Nettó Ft)
1	Fel és levonulás a munkaterületről	1	klt	0	0	0	0
2	1. RECIRKULÁCIÓS GÉPHÁZ						
2.1	DN 100 (108 mm) acélső, falvastagság 3,6 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	10	fm	0	0	0	0
2.2	DN 100 (108 mm) iv, falvastagság 3,6 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	6	db	0	0	0	
2.3	DN 100 hegeszthető karimás idom cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	2	db	0	0	0	0
2.4	DN 100 gumis csőtartó bilincs falra cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	2	db	0	0	0	0
2.5	DN 25 (33,7 mm) csonk cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	1	db	0	0	0	0
2.6	DN 25 golyóscsap (Mofém) cseréje, korrózió gátló alapozása	1	ktl	0	0	0	0
2.7	Csővezeték elemek EPH rendszerhez történő csatlakoztatása és ezzel kapcsolatos mérési jegyzőkönyv elkészítése	1	alk	0	0	0	0
3	2. RECIRKULÁCIÓS GÉPHÁZ						
3.1	DN 100 (108 mm) acélső, falvastagság 3,6 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	12	fm	0	0	0	0
3.2	DN 100 (108 mm) iv, falvastagság 3,6 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	6	db	0	0	0	0
3.3	DN 100 hegeszthető karimás idom cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	2	db	0	0	0	0
3.4	DN 100 gumis csőtartó bilincs falra cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	2	db	0	0	0	0
3.5	DN 25 (33,7 mm) csonk cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	1	db	0	0	0	0
3.6	DN 25 golyóscsap (Mofém) cseréje, korrózió gátló alapozása	1	db	0	0	0	0
3.7	Csővezeték elemek EPH rendszerhez történő csatlakoztatása és ezzel kapcsolatos mérési jegyzőkönyv elkészítése	1	alk	0	0	0	0
4	3. RECIRKULÁCIÓS GÉPHÁZ						
4.1	DN 100 (108 mm) acélső, falvastagság 3,6 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	14	fm	0	0	0	0
4.2	DN 100 (108 mm) iv, falvastagság 3,6 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	4	db	0	0	0	0
4.3	DN 100 hegeszthető karimás idom cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	2	db	0	0	0	0
4.4	DN 100 gumis csőtartó bilincs falra cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	2	db	0	0	0	0
4.5	DN 25 (33,7 mm) csonk cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	1	db	0	0	0	0
4.6	DN 25 golyóscsap (Mofém) cseréje, korrózió gátló alapozása	1	db	0	0	0	0
4.7	Csővezeték elemek EPH rendszerhez történő csatlakoztatása és ezzel kapcsolatos mérési jegyzőkönyv elkészítése	1	alk	0	0	0	0
5	ELŐMECHANIKA ÉPÜLET						
5.1	DN 80 (88,9 mm) acélső, falvastagság 3,2 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	30	fm	0	0	0	0
5.2	DN 80 (88,9 mm) iv, falvastagság 3,2 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	10	db	0	0	0	0
5.3	DN 80 hegeszthető karimás idom cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	2	db	0	0	0	0
5.4	Csővezeték elemek EPH rendszerhez történő csatlakoztatása és ezzel kapcsolatos mérési jegyzőkönyv elkészítése	1	alk	0	0	0	0
6	KAZÁNHÁZ						
6.1	DN 80 (88,9 mm) acélső, falvastagság 3,2 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	1	fm	0	0	0	0
6.2	DN 80 hegeszthető karimás idom cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	3	db	0	0	0	0
6.3	DN 80 pillangó szelep (karimák közé szerelhető) cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	1	db	0	0	0	0
6.4	DN 65 (76,1 mm) acélső, falvastagság 2,9 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	10	fm	0	0	0	0
6.5	Légtelenítő tartály 1/2 "-os csatlakozásokkal cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	2	db	0	0	0	0
6.6	DN 15 (21,3 mm) acélső cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	10	fm	0	0	0	0
6.7	DN 15 golyóscsap (Mofém) cseréje, korrózió gátló alapozása	2	db	0	0	0	0
6.8	DN 65 (76,1 mm) iv, falvastagság 2,9 mm cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	4	db	0	0	0	0
6.9	DN 50 (60,3 mm) csonk cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	5	db	0	0	0	0
6.10	DN 50 golyóscsap (Mofém) cseréje, korrózió gátló alapozása	5	db	0	0	0	0
6.11	DN 40 csőtartó bilincs mennyezetre cseréje, korrózió gátló alapozása és festése	6	db	0	0	0	0
6.12	Csővezeték elemek EPH rendszerhez történő csatlakoztatása és ezzel kapcsolatos mérési jegyzőkönyv elkészítése	1	alk	0	0	0	0
7	Sikeres próbautazás elvégzése	1	klt	0	0	0	0
8	Műszaki átadás átvételi dokumentáció elkészítése (beárazott műszaki leltárral) és átadása (1 példányban elektronikusan és 1 példányban papír alapon)	1	klt	0	0	0	0
	Rész összesen (Netto Ft)					0	0
	Ajánlati ár összesen (Netto Ft)						0
	ÁFA 27%						0
	Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)						

--	--	--	--	--	--	--	--

Ajánlat érvényessége:

Cégszerű aláírás

Műszaki leírás

A feladat Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep Technológiai vízrendszer szakaszainak gépészeti felújítása

Helyszín: FCSM Zrt., Dél-Pesti szennyvíztisztító Telep, 1238 Budapest, Meddőhányó utca 1.

Jelenlegi állapot:

- A berendezés leírása
Technológia vízrendszer csővezetékei
Helyszín: Technológiai épületek
- A berendezés funkciója
A Dél- pesti Szennyvíztisztító Telepen a technológiai vízigényeket (pl. homokmosó hidrociklonok üzemelése, záportározók mosása, rothasztó biztonsági vízzárainak töltése, iszapsűrítő/víztelenítő gépek mosása, gázmotorok fölös hőjének elvétele) alapvetően tisztított szennyvízzel biztosítjuk. A szennyvíztisztítási technológiában kezelt szennyvizet előszűrést követően tápláljuk a technológiai vízhálózatba, amely eljuttatja a fogyasztási helyszínekre.
- A beruházás/felújítás oka:
A technológiai vízhálózat bizonyos szakaszain az acél csővezeték elemei erősen korrodáltak, rozsdásak falvastagságuk lecsökkent, a kötőelemek korrodáltak, a tömítések előregedtek, az utóbbi időszakban a lyukadással, víz szivárgással, előtéssel járó meghibásodások gyakorisága megnőtt. Gyakori lyukadás jellemző az iszaprecirkulációs gépházakra, ahol ilyenkor a kiömlő víz közvetlenül veszélyezteti a szivattyúkat, mérő és szabályozó műszereket, ezáltal a biológiai tisztítási fokozat működését. Kritikus állapotban van továbbá az előmechanikai egységben, valamint a kazánházban lévő vezetékszakas is. Szükségessé vált az érintett vezetékszakaszok elbontása, gépészeti felújítása az üzembiztos működéshez.

Műszaki tartalom:

A csővezetékek anyaga S235JRH (EN 10219 szerint) anyagminőségű ötvözetlen fekete acélcső, DN15-DN100 mérettartományban idomokkal, szerelvényekkel. A meglévő falra szerelt alátámasztó csőtartók felújítása, a bilincses csőtartók cseréje szükséges. Az elkészült csővezetékeket korrózió gátló alapozással, festéssel kell ellátni, gondoskodni kell a csővezeték elemek EPH rendszerhez történő csatlakoztatásáról, valamint a rendszer 5 bár nyomáson történő nyomáspróbájának elvégzése és a kapcsolódó jegyzőkönyvek felvétele.

A felújítandó csővezetékek és szerelvények az alábbiak:

1. recirkulációs gépház:

- DN 100 (108 mm) S235JRH (EN 10219 szerint) anyagminőségű ötvözetlen fekete acélcső, falvastagság 3,6 mm, kb.10 fm
- DN 100 (108 mm) ív, falvastagság 3,6 mm, 6 db
- DN 100 hegeszthető karimás idom, 2 db
- DN 100 gumis csőtartó bilincs falra, 2 db
- DN 25 (33,7 mm) csonk, 1 db
- DN 25 golyóscsap (Mofém) 1 db

2. recirkulációs gépház:

- DN 100 (108 mm) S235JRH (EN 10219 szerint) anyagminőségű ötvözetlen fekete acélcső, falvastagság 3,6 mm, kb.12 fm
- DN 100 (108 mm) ív, falvastagság 3,6 mm, 6 db
- DN 100 hegeszthető karimás idom, 2 db
- DN 100 gumis csőtartó bilincs falra, 2 db
- DN 25 (33,7 mm) csonk, 1 db
- DN 25 golyóscsap (Mofém) 1 db

3. recirkulációs gépház:

- DN 100 (108 mm) S235JRH (EN 10219 szerint) anyagminőségű ötvözetlen fekete acélcső, falvastagság 3,6 mm, kb.14 fm
- DN 100 (108 mm) ív, falvastagság 3,6 mm, 4 db
- DN 100 hegeszthető karimás idom, 2 db
- DN 100 gumis csőtartó bilincs falra, 2 db
- DN 25 (33,7 mm) csonk, 1 db
- DN 25 golyóscsap (Mofém) 1 db

Előmechanika:

- DN 80 (88,9 mm) S235JRH (EN 10219 szerint) anyagminőségű ötvözetlen fekete acélcső, falvastagság 3,2 mm, kb. 30 fm
- DN 80 (88,9 mm) ív, falvastagság 3,2 mm, 10 db
- DN 80 hegeszthető karimás idom, 2 db

Kazánházi töltővezeték:

- DN 80 (88,9 mm) S235JRH (EN 10219 szerint) anyagminőségű ötvözetlen fekete acélcső, falvastagság 3,2 mm, kb. 1 fm
- DN 80 hegeszthető karimás idom, 3 db
- DN 80 pillangó szelep (karimák közé szerelhető), 1 db
- DN 65 (76,1 mm) S235JRH (EN 10219 szerint) anyagminőségű ötvözetlen fekete acélcső, falvastagság 2,9 mm, kb.10 fm
- Légtelenítő tartály 1/2 „-os csatlakozásokkal
- DN 15 (21,3 mm) S235JRH (EN 10219 szerint) anyagminőségű ötvözetlen fekete acélcső, 10 fm
- DN 15 golyóscsap (Mofém), 2 db
- DN 65 (76,1 mm) ív, falvastagság 2,9 mm, 4 db
- DN 50 (60,3 mm) csonk 5 db
- DN 50 golyóscsap (Mofém), 5 db
- DN 40 csőtartó bilincs mennyezetre

A munkavégzés általános feltételei:

A felújítás működő szennyvíztisztító telepen történik, ezért a Vállalkozónak a következő feltételeket szigorúan be kell tartania:

- A Tisztítótelep üzemének folyamatosságát a lehető legkisebb mértékben szabad zavarni.
- A munkák ütemezése az üzemeltetővel egyeztetve történik.
- A munkaterületen fokozott munkavédelmi és biztonságtechnikai előírások betartása kötelező.

Jogszábeli és szabványi megfelelés:

Vállalkozónak a munkák során az alábbi előírásokat be kell tartani:

- Munkavédelmi törvény és végrehajtási rendeletei.

Személyi feltételek:

- Vállalkozónak, vagy bevont alvállalkozójának rendelkeznie kell tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező munkavállalóval az alkalmoszerű tűzveszélyes tevékenységgel járó feladatok elvégzéséhez.
- A vállalkozónak az ajánlattételhez be kell nyújtania legalább 1 db, az elmúlt 3 évben sikeresen teljesített referenciát, amelynek tárgya kommunális szennyvíztisztító telepen végzett technológiai csőrendszerek felújítása, cseréje legalább 30 folyóméteren. Munkavégzés előtti kötelező intézkedések:
- Munkakezdés előtt írásos munkaterület-átadás és munkavégzési engedély, Megrendelő részéről történő kiállítása szükséges.

Próbaüzem szabályozása:

A próbaüzem időtartama 24 óra.

A Vállalkozó a próbaüzem során köteles:

- a próbaüzem teljes időtartama alatt folyamatos szakmai felügyeletet biztosítani,
- szükség esetén a hibák elhárítását végrehajtani.

A próbaüzem akkor tekinthető sikeresnek, ha a kivitelezés befejezésekor a nyomáspróbát követően, a felújított technológiai vízvezeték szakaszokon a csatlakozásoknál, hegesztéseknél nem tapasztalható szivárgás, alakváltozás. Sikertelen próbaüzem esetén alkalmazandó eljárás:

- A Vállalkozó köteles a hibát saját költségén haladéktalanul kijavítani.
- A javítást követően a próbaüzemet teljes időtartamban (24 óra) meg kell ismételni.

Jótállási időszak:

Az Ajánlatkérő által előírt kötelező jótállási idő a sikeres műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásának napjától számított 12 hónap. A jótállási időszakon belül kicserélt anyagokra, alkatrészre vonatkozóan a jótállási idő a csere napjától újraindul, kizárólag az adott alkatrész tekintetében.

A jótállási idő alatt bejelentett hiba esetén Ajánlattevő köteles a bejelentéstől számított 48 órán belül a helyszínen megjelenni és a hiba kivizsgálását megkezdeni.

Üzemzavart okozó hiba esetén a hibaelhárítást haladéktalanul meg kell kezdeni, és azt a műszaki lehetőségek figyelembevételével a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 48 órán belül be kell fejezni.

A hibabejelentés írásban (e-mail) történik, amely a bejelentés időpontjának minősül.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza:

- meghívottak és megjelentek listáját
- az átvétel időpontját
- próbaüzem időpontját és eredményét
- átvett berendezések felsorolását
- esetleges hiányosságokat és határidőket
- birtokbaadás rögzítését
- átadott dokumentumok jegyzékét

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet 4 db példányban kell elkészíteni.

A sikeres próbaüzemi jegyzőkönyv az átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele.

Általános elvárások:

- Munkavégzés helye: Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep 1238 Budapest, Meddőhányó utca 1.
- A Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep területére a kivitelezőknek belépni kizárólag előzetes regisztráció után lehetséges.

- A munkaterület átvételi szándékot min. 5 nappal korábban be kell jelenteni a Beruházási Osztály felé, a munkaterület átadás-átvétele a bejelentés alapján kerül kitűzésre, legkésőbb a megrendelés kiküldésétől számított 10 napon belül. A munkaterület átvételi szándékot és a készre jelentést a **bero_ikt@fcsmb.hu** elektronikus levelezési címre küldjék meg.
- A munkaterületre, munkavégzés szempontjából kizárólag olyan személy léphet be, aki előzetes munkavédelmi oktatásban részesült a telepre vonatkozóan.
- A munkavégzés időtartama alatt Ajánlattevő köteles gondoskodni a munkaterületen a vagyonbiztonságról, a balesetvédelmi, tűzbiztonsági és érintésvédelmi szabályok betartásáról. A munkavégzést megelőzően, amennyiben az szükséges, a védőoltások meglétéről az Ajánlattevő köteles a teljesítésben részt vevő munkavállalói és egyéb közreműködői tekintetében gondoskodni. A védőoltás szükségességéről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertani levele (VML) rendelkezik (munkakörökhöz kapcsolódó védőoltások fejezet), amely elérhető az nnk.gov.hu oldalon. A munkaterületen tárolt eszközökért, berendezésekért Ajánlatkérő anyagi felelősséget nem vállal, őrzési kötelezettsége nincs.
- A munkák során a szennyvíztelepre vonatkozó közegészségügyi előírások betartása kötelező!
- Hétfő-csütörtök között 7:00-tól 15:30-ig, pénteken 7:00-14:00 között tud munkaterületet biztosítani az Ajánlatkérő. Egyéb időszakokban (munkaidőn kívül, hétvégén) kivitelezés külön előzetes írásbeli engedéllyel végezhető.
- A teljesítési helyre történő behajtáshoz a dolgozók nevét, és a gépjárművek rendszámát előre meg kell adni e-mailben az Ajánlatkérő részére. A munkavégzéshez szükséges eszközök és szerszámok meglétéről nyertes ajánlattevőnek kell gondoskodnia.
- Ajánlattevő köteles gondoskodni a munkálatok során keletkezett hulladékok, veszélyes hulladékok elszállításáról, ártalmatlanításáról.
- Részszámlázási lehetőség területenként (1. recirkulációs gépház, 2. recirkulációs gépház, 3. recirkulációs gépház, Előmechanika, Kazánház).
- Ajánlattevő felelős az általa okozott technológiai károkért.
- Sikeres próbaüzem elvégzése
- A felújítás során folyamatos egyeztetés szükséges az FCSM Zrt. műszaki kollégáival.

A műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával átadandó dokumentumok:

- Minőségtanúsító bizonylatok, kivitelezői szerelési nyilatkozatok, mérési jegyzőkönyvek, nyomáspróba jegyzőkönyvek, teljesítmény nyilatkozatok
- Műszaki átadás átvételi dokumentáció elkészítése (beárazott műszaki leltárral) és átadása (1 példányban elektronikusan és 1 példányban papír alapon)