Fővárosi
Csatornázási Művek Zrt.

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 070539/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

"Budapest, XIX. ker., Tartsay Vilmos utca (Jáhn Ferenc u. 26. - Vas Gereben u. között) csatorna felújítása 33,1 folyóméteren hosszon T1 és T5 aknák között"

1. **Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:**

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Telefon: +36 1 459-4267
E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. **Teljesítés helye:**
   Budapest XIX. ker., Tartsay Vilmos utca (Jáhn Ferenc u. 26. - Vas Gereben u. között)
   Ajánlat kötelező tartalma:
   - Vállalási ár, melyet nettó Ft összegben kérjük feltüntetni
   - Garanciavállalás (min. 2 év)
   - Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
   - Vállalási határidő (nap)
   - Árajánlat érvényességének határideje (min 45 nap)
   - Feladat megvalósításának leírása
   - Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
   - Nyilatkozat, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
   - Aláírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
   - Referencia nyilatkozat

3. **Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:**
   - Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
   - Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
   - A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
   - Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

4. **Ajánlatok bírálati szempontja:**
   Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

5. **Hiánypótlási lehetőség:**
   Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít:
   - Árajánlati adatlap
   - Árazott költségvetés

   Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít:
   - Átláthatósági nyilatkozat
   - Titoktartási nyilatkozat
   - Referencia nyilatkozat
   - Aláírási címpéldány
   - Végzettséget igazoló dokumentum
   - Feladat megvalósításának leírása

6. **Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:**
   - Helyszíni bejárás lehetősége előre egyeztetett időpontban lehetséges.

7. **Ajánlattételi határidő:**

2026.11.16. (hétfő) 12:00

A tárgyi projekt vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik.

8. **Ajánlat benyújtása:**
   - Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
   - Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
   - Az ajánlatokat **e-mailben, egy pdf fájl formátumban, megküldve** kérjük benyújtani.

9. Benyújtandó dokumentumok:

Árajánlati adatlap
Árazott költségvetés
Átláthatósági nyilatkozat
Titoktartási nyilatkozat
Referencia nyilatkozat
Aláírási címpéldány
Végzettséget igazoló dokumentum
Feladat megvalósításának leírása

10. Ajánlattétel nyelve:

- Magyar

11. Megbízás tervezett formája

- Szerződés

12. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

13. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításirendszer.
  Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendészeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett viziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.

- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

14. Árajánlati felhívás mellékletei:

1.sz melléklet Ajánlati adatlap

2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat

3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés

5.sz melléklet: Műszaki leírás

1.sz melléklet: Ajánlati adatlap

A J Á N L A T I A D A T L A P

Tárgy: "Budapest, XIX. ker., Tartsay Vilmos utca (Jáhn Ferenc u. 26. - Vas Gereben u. között) csatorna felújítása 33,1 folyóméteren hosszon T1 és T5 aknák között"

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft)	
Fizetési ütemezés	
Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 45 nap)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás minimum (minimum 0,5%Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 ..... hó ..... nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz melléklet

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott ……., mint a ……. (Cím:, Adószám,) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatonázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt: _____

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által …….. iktatószámon; **……** tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) …….. mint a

cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozzuk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §. (1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. ……. hó … napján.

(aláírás, bélyegző)

4.sz. melléklet: Árazott költségvetés

KÖLTSÉGVETÉS

Ajánlat kérő: **FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI MŰVEK ZRT.**

Tárgy: Budapest, XIX. ker., Tartsay Vilmos utca (Jáhn Ferenc u. 26. - Vas Gereben u. között) csatorna felújítása 33,1 folyóméteren hosszon T1 és T5 aknák között

Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	**Meglévő üzemelő 60/90 csatorna átépítése DN800 SN10000 ÜPE csővel,**	33,1	fm			0	0
2	**Tisztítóakna átépítése DN1000 méretben előregyártott elemekből, DN600 FCSM feliratos, D400 teherbírású BEGU fedlappal**	4	db			0	0
3	**Víznyelő átépítés felső beömlésű D400 50x50 cm**	1	db			0	0
4	**Víznyelő bekötés átépítése DN300 PVC-U SN8 csőből (5 fm)**	2	db			0	0
5	**Házi bekötőcsatorna átépítése DN200 PVC-U SN8 csőből (7,4 fm)**	1	db			0	0
7	**Műszaki záró dokumentáció elkészítése** (tartalma: bizonylatok, alapanyagok minőségi tanúsítványa, kivitelezői nyilatkozat, beárazott műszaki leltár) 1 példány papír alapon és 1 példány elektronikusan	1	db			0	0
	Rész összesen (Netto Ft)					0	0
	Ajánlati ár összesen (Netto Ft)						**0**

Megjegyzés: A költségvetés tartalmazza továbbá a folyamatos, akadálymentes munkavégzéssel járó egyszeri fel- és levonulás költségét, kiviteli munkák organizációját, a kivitelezési feladatok I. osztályú minőségben történő elkészítését, helyszíni organizációs terület kiépítését, ideiglenes szennyvízátemelés biztosítását, burkolatbontást, szennyvízvezeték bontását, szennyvízvezeték építését, anyag nélkül, tisztítóakna építését, földkiemelés és földvisszatöltést, tömörítést, dúcolást, Ckt. réteg kialakítását, anyaggal, munkaterület takarítása, kiszoruló anyagok, építési törmelékek elszállítása lerakóba

Dátum

Cégszerű aláírás

Műszaki leírás

Budapest, XIX. ker., Tartsay Vilmos utca (Jáhn Ferenc u. 26. - Vas Gereben u. között) csatorna felújítása 33,1 folyóméteren hosszon T1 és T5 aknák között

A kivitelezési feladat:
Budapest, XIX. ker., Tartsay Vilmos utca (Jáhn Ferenc u. 26. - Vas Gereben u. között) meglévő egyesített rendszerű közcsatorna rekonstrukciója a rendelkezésre álló kiviteli terv alapján.

A rekonstrukció célja a rossz műszaki állapotú meglévő beton gerinccsatorna kiváltása új, korszerű csővezetékkel, valamint a kapcsolódó közcsatorna műtárgyak átépítése a házi bekötőcsatornákat beleértve.
A kivitelezés a meglévő nyomvonalon valósul meg.

Helyszín:
Budapest, XIX. ker., Tartsay Vilmos utca (Jáhn Ferenc u. 26. - Vas Gereben u. között) T1 és T5 aknák között

A rekonstrukcióra vonatkozó tervdokumentáció vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, illetve az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései alapján fordított adózás hatálya alá tartozik.

A kivitelezés főbb műszaki tartalma
A kivitelezés során alábbi munkák elvégzése szükséges:

- meglévő 60/90 cm tojásszelvényű beton gerinccsatorna bontása;
- új Ø800 mm ÜPE gerinccsatorna építése, összesen 33,1 fm hosszban;
- csatlakozás kiépítése a Vas Gereben utcai főgyűjtő surrantóműtárgyához;
- 4 db előregyártott tisztító akna építése DN1000 méretben előregyártott elemekből DN600 FCSM feliratos, DN400 teherbírású BEGU fedlappal;
- 1 db felső beömlésű víznyelő akna átépítése D400 50x50 cm;
- 2 db 5,0 fm DN200 PVC-U SN8 csőből víznyelőbekötés kiépítése;
- 1 db házibekötőcsatorna kiépítése az utca páros házszámú oldalán 7,4 fm hosszban;
- folyamatos, akadálymentes munkavégzéssel járó egyszeri fel- és levonulás költségének vállalása;
- kiviteli munkák organizációja, a kivitelezési feladatok I. osztályú minőségben történő elkészítése;
- helyszíni és organizációs terület kiépítése;
- burkolatbontás;
- földkiemelés és földvisszatöltés, tömörítés, dúcolás elvégzése;
- ckt. réteg kialakítása, anyaggal;
- bizonylatok beszerzése: alapanyagok minőségi tanúsítványáról;
- kivitelezői nyilatkozat;
- megvalósulási dokumentációt elkészítése;
- munkaterület takarítása, kiszoruló anyagok, építési törmelékek elszállítása lerakóba.

Térítésmentesen FCSM vállalja:

- munkavégzéshez szükséges kiviteli tervet,
- forgalomtechnikai tervezést, kiépítést,
- csőanyag biztosítását,
- tisztítóakna-elemek biztosítását,

Kivitelezési követelmények
A kivitelezést a rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció, a vonatkozó szabványok, műszaki előírások, valamint az érintett közműüzemeltetők és hatóságok előírásainak megfelelően kell elvégezni.

5.sz. melléklet: Műszaki leírás

A kivitelező feladata különösen:

- a munkaterület biztonságos elhatárolása;
- közműszakfelügyeletek megrendelése és koordinálása;
- a folyamatos csatornaüzem fenntartása ideiglenes átemeléssel;
- geodéziai bemérés elkészítése;
- a szükséges minőségellenőrzések és vizsgálatok elvégzése;
- a megvalósulási dokumentáció elkészítése.

A szerződés teljesítésének feltételei:

A kivitelezés csak a munkaterület hivatalos átadását követően kezdhető meg.
A munkák során különös figyelmet kell fordítani a meglévő közművek védelmére, valamint a folyamatos és biztonságos csatornaüzem fenntartására.

A kivitelezés ütemezése:

A beruházás kivitelezése a tárgyévi, azaz 2026. december 20-ig történő teljesítése elvárás. A beruházás keretében előleg igénybevételére nincs lehetőség, azonban részszámla benyújtását biztosítjuk. Kérjük, hogy ajánlatukat és a vállalt teljesítési határidőt a fentiek figyelembevételével határozzák meg.

Helyszínrajz:

(T5-T4-T3-T2-T1 jelű aknák között)

