



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 037419/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

"Budapest VII. Nyár utcai csatorna rekonstrukció"

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Telefon: +36 1 459-4267
E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

Budapest VII. Nyár utca (Rákóczi út – Dohány u között)

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Alírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít:

- Árajánlati adatlap
- Árazott költségvetés

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít:

- Átláthatósági nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat
- Referencia nyilatkozat
- Aláírási címpéldány
- Végzettséget igazoló dokumentum

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2026.06.22 (hétfő) 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Árajánlati adatlap
Árazott költségvetés
Átláthatósági nyilatkozat
Titoktartási nyilatkozat
Referencia nyilatkozat
Alírási címpéldány
Végzettséget igazoló dokumentum

11. Ajánlattétel nyelve:

- Magyar

12. Megbízás tervezett formája

- Szerződés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításirendszer.
Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendszeti és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- Pályázó tudomásul veszi, hogy üzem alatt végzett víziközmű rendszeren történik a megvalósítás.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.

- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás



1.sz melléklet: Ajánlati adatlap

A J Á N L A T I A D A T L A P


Tárgy: "Budapest VII. Nyár utcai csatorna rekonstrukció"

| | |
|--|--|
| VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA) | |
| Fizetési ütemezés | |
| Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 45 nap) | |
| Garancia vállalás (min. 2 év): | |
| Vállalási határidő (nap): | |
| Kötbér vállalás minimum (minimum 0,5%Ft/nap): | |
| Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap | |
| Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról: | |
| Nyilatkozat hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel | |

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz melléklet

| | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
|  | vsz-59 | Kiadás/változat: 1 .O. |
| | Üzleti titok szabályzata | Kiadás dátuma: 2025..... |
| | | Oldalak száma: 10/10 |

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott, mint a (Cím:, Adószám,) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatorázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámon;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozunk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.
(1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

Kelt:
Munkaszám:
Készítette:

A munka leírása:

**FCSM - Budapest, VII. Nyár utcai csatorna rekonstrukció
(Rákóczi út - Dohány utca közötti szakasz)**

Költségvetés főösszesítő

| Megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség |
|----------------------------------|--------------|------------|
| 1. Építmény közvetlen költségei | 0 Ft | 0 Ft |
| 1.1 Közvetlen önköltség összesen | 0 Ft | 0 Ft |
| 2.1 ÁFA vetítési alap | 0 Ft | |
| 2.2 Áfa | 27,00% | 0 Ft |
| 3. A munka ára | 0 Ft | |

Aláírás

Összesítő

| Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| Felvonulási létesítmények | 0 Ft | 0 Ft |
| Költségtérítések | 0 Ft | 0 Ft |
| Csatorna építés | 0 Ft | 0 Ft |
| Útépítés | 0 Ft | 0 Ft |
| Összesen: | 0 Ft | 0 Ft |

Felvonulási létesítmények

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|---------------------------|------------------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 12-005-8.1 | Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2 | 12-011-1.1- 0025001 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 3 | 12-012- 1.1.1- 0025002 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,00 m ² alapterületig Raktár konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4 | 12-012- 1.2.1- 0025005 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,00 m ² alapterületig Iroda konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 5 | 12-012- 1.3.1- 0025008 | Konténer bérleti díj elszámolása, mosdó, zuhanyzó, WC konténer 10,00 m ² alapterületig Kombinált W.C. konténer, 10,00 m ² -ig, bérleti díj/hó | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6 | 12-004-4.2 | Ideiglenes vízellátás kiépítése és bontása | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 7 | 12-005-4.1- 0910001 | Szabadvezeték csatlakozások, és vezeték kiépítés erőátvitelhez és világításhoz | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8 | 12-021-1.1- 0121601 | Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm | 50 m | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9 | 12-021-1.2- 0121602 | Ideiglenes kerítés, mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékok külön tételben) STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm, Cikkszám: 5110010377700001 | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10 | 12-021- 1.7.1- 0121606 | Ideiglenes kerítés, kiegészítő elemek, mobil kerítés tartozékainak beépítése STEELVENT ST21/21 beton talp mobilkerítéshez, Cikkszám: 320F888888800002 | 12 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 11 | 15-017-3 | Biztonsági védőkorlát készítése gömbfából, deszkából | 100 m | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Munkanem összesen: | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |

Költségtérítések

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-------------------------------|-----------|--|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | k | Felvonulási gépek, berendezések helyszínré szállítása | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2 | k | Ideiglenes szennyvízátételés, kiépítése | 37,3 fm | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 3 | k | Ideiglenes szennyvízátételés üzemeltetése | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4 | k | Ipari kamerás vizsgálat bélelés előtt, és bélelés után | 74,6 fm | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 5 | k | Bedőlt, befordult csatornafalazatok helyreállítása bűvármunkával bélelés előtt | 3,77 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6 | k | Csatorna folyásfenék hiányok kibetonozása bűvármunkával bélelés előtt | 5,95 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 7 | k | Tisztítást követően a cementálódott lerakódások kivétele a gerinccsatornából bűvármunkával | 7,55 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8 | k | Átadási dokumentáció készítése | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9 | k | Levonulás, munkaterület rendezése | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Megrendelő Biztosítja! | | | | | | | |
| 10 | k | Meglévő csatorna tisztítása, előkészítése bélelésre | 37,3 fm | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 11 | k | Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 12 | k | Ideiglenes forgalomtechnika kiépítése, és bontása, eredeti forgalomtechnika helyreállítása, forgalomirányító lámpák programozása | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 13 | k | Közút, nem közlekedés célú igénybevétele díj | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 14 | k | Területfoglalási díj | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 15 | k | Kivitelezéshez szükséges engedélyek beszerzése (munkakezdési engedély, területfoglalási engedély stb.) | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 16 | k | Szakfelüveletek megrendelése, díjai | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Munkanem összesen: | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |

Csatorna építés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|------|----------------------|--|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 1 | 53-000-3.1 | Előregyártott és monolit aknák bontása, betonból | 4 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 3 | k | Béleléshez szükséges gépek berendezések telepítése ágyzati réteg bedolgozásával. Indító és fogadóögdör létesítése, visszatöltése a földmunka tételeknél elszámolva | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 4 | k | Meglévő 600/900 beton csatorna bélelése 500/750 ÜPE csővel - ÜPE csöveket a Megrendelő biztosítja! | 37,3 fm | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 5 | k | Háttérür kitöltés injektálással | 6,84 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6 | k | Csatornahibák környezetében kiüregelődések kitöltése injektálással | 7,53 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 7 | k | Aknákban padkák összedolgozása ÜPE csővel | 2 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 8 | 13-001-1.2.1.2 | Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali dúcolással, (számítása: a megtámasztott árok mindkét oldala m2-ben), függőleges pallózással, 0,80-2,00 m árokszélesség között, zárt sorú | 21,00 m2 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 9 | 21-003-5.1.1.2 | Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály | 4,2 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 10 | 21-003-6.2.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolt árokból, 5,0 m árokszélességig, 3,0 m mélységig | 16,8 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 11 | 21-011-3.1.1 | Fejtett föld el- és visszaszállítása depóniába 15 km távolságig | 21 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 12 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokbba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezeték (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 18,9 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 13 | 21-004-4.1.1-0120401 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból Természetes szemmegoszlású homok, TH 0/4 P-TT, Nvékládháza | 2,1 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 14 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 18,9 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 15 | 21-008-2.2.3 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95% | 2,1 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 16 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 2,1 m3 | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

Csatorna építés

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|--------------------------|------------------|---|---------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 17 | 21-011- 11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 18 | k | D1000 előregyártott tisztítóakna építése | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 19 | k | Meglévő és üzembenlévő bekötések rávágása, beléptetése a gerincre az ÜPE csőbélélest követően | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 20 | 19-021-1-1- 1 | Minősítő vizsgálatok | 1 egys. | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Fejezet összesen: | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |

Útépités

| Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen |
|-------------------------------|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| 1 | 61-001-2.1 | Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, kézi erővel, léghalpapccsal, | 4,212 m ³ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 2 | 21-011-11.6 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe | 1 db | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 3 | 61-005-1.2-0112120 | Zúzottkő úttalap készítése, 6-30 cm vastagságban, permetezett védőréteggel utókezelve, 3,5 m sávszélességig | 2,808 m ³ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Megrendelő Biztosítja! | | | | | | | |
| 4 | k | Aszfaltburkolat marása út szélességben szegélytől-szegélyig | 4,884 m ³ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 5 | 63-102-1.1.2.2-0750005 | Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alaprég készítése (AC), a meglévő alap felületének előzetes letakarításával, bitumenemulziós alápermetezéssel, 4 méter szélességig, AC 22 alap, aszfaltkeverékből, 70-120 mm vastagságban terítve Alaprég AC22 alap 35/50, AC22 alap 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. alaprég zúzott kővel, homokos kavicsal, homokkal | 2,9304 m ³ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 6 | 63-102-1.31.2.3-0750206 | Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kopórétege, homokkal, zúzalékkal | 1,9536 m ³ | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| 7 | k | Útburkolati jelek festése | 1 egység | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |
| Fejezet összesen: | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |

Műszaki leírás

Az FCSM Zrt. ellátási területén Budapest, VII. Nyár utcai soron kívüli csatorna rekonstrukció

Helyszín:

Budapest, VII. ker. Nyár utca (Rákóczi út – Dohány u. között)

A feladat leírása:

Az FCSM Zrt. ellátási területén, Budapest VII. kerületében, a Nyár utca (Rákóczi út és Dohány utca közötti) szakaszán található gerinccsatorna béleléses technológiával történő rekonstrukciójának kivitelezése.

A munkálatok célja: A meglévő szennyvíz-közcatorna műszaki állapotának javítása.

Műszaki tartalom:

A nyertes ajánlattevő feladata a meglévő, 60/90 cm méretű tojásszelvényű (Tb) gerinccsatorna 37,3 fm hosszúságú szakaszának rekonstrukciója 50/75 cm méretű ÜPE csőelemek beépítésével, béleléses technológiával. A kivitelezések ideje alatt a folyamatos üzem zavartalan fenntartása mind az elválasztott, mind az egyesített rendszerű közcatornák esetében kiemelt előírás, a szükséges szennyvíz átemeléseket vállalkozónak meg kell tervezni, ki kell építeni és a szükséges energiaellátás biztosítása mellett folyamatosan fenn kell tartani. Az ideiglenes szennyvíz átemelés során alkalmazott berendezések csak a jogszabályokban rögzített zajszint alatt üzemelhetnek.

A kivitelezés során elvégzendő munkák:

- 37,3 fm hosszúságú 60/90 Tb gerinccsatorna béleléses rekonstrukciója 50/75 ÜPE csövekkel;
- a bélelés és a meglévő csatorna közötti hátúr teljes körű injektálása;
- a meglévő, üzemelő csatornabekötések feltárása és szakszerű ráléptetése az új bélelésre;
- a bélelési munkák elvégzéséhez szükséges, hozzávetőlegesen 2,0 × 3,5 m alapterületű indítógödör kialakítása;
- az indítógödör visszatöltése és helyreállítása útalap szintig;
- az indítógödör helyén található 1 db beton tisztítóakna átépítése;
- ipari kamerás vizsgálat bélelés előtt, és bélelés után

A Megrendelő biztosítja, az alábbi feladatok teljesítését:

- a kivitelezéshez szükséges munkakezdési engedélyek rendelkezésre bocsátását;
- a közútkezelői és közterület-használati díjak megfizetését;
- a szükséges szakfelügyeletet biztosítását és költségeinek viselését;
- a forgalomtechnikai tervek elkészíttetését;
- az ideiglenes forgalmi rend kiépítését és a kapcsolódó forgalomtechnikai intézkedéseket;
- a szükséges jelzőlámpa-programozások biztosítását;
- a beépítésre kerülő ÜPE csövek biztosítását;
- a bélelendő csatornaszakasz béleléshez szükséges előzetes tisztítását;
- az aszfaltburkolatok végleges helyreállítását.

Általános követelmények

A kivitelezési munkákat az érvényben lévő jogszabályoknak, szabványoknak, műszaki előírásoknak, valamint az FCSM Zrt. vonatkozó műszaki követelményeinek megfelelően kell elvégezni. Az ajánlattevő köteles a munkaterületet a kivitelezés során folyamatosan biztonságos állapotban tartani.

A műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával átadandó dokumentumok:

- Minőségtanúsító bizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok,
- Részletes megvalósulási dokumentáció átadása szükséges.